



Client name:
Company name:

Dhr. V. Oorbeeld
Forebilt B.V.

Invoice date:
18-04-2024

Paris Proof door Heembouw

Gebouw eigenschappen:

Breedte	150 m1
Diepte	120 m1
Vierkante meters totaal	18000 m2
Kubieke meters totaal	234000 m3
Percentage kantoor	0.15 %
Percentage hal	0.85 %
Percentage panelen	5 %

Eis kantoor:

	70 kWh/m2
Resultaat kantoor:	8.07 kWh/m2
Paris-proof label kantoor:	Paris Proof
co2 verbruik	36038.37 kg CO2
kosten	24350.25 €

Eis bedrijfshal:

	-25 kWh/m2
Berekening bedrijfshal:	11.92 kWh/m2
Paris-proof label bedrijfshal:	Zuinig
co2 verbruik	107383.62 kg CO2
kosten	72556.5 €

Achterliggende berekeningen:

Berekeningen kantoor:

Ventilatie	2091.0 kWh
Koellast	19440.0 kWh
Warmteverlies	29700.0 kWh
Verlichting	20520.0 kWh
Eigen verbruik	25650.0 kWh
Teruglevering energie	75600.0 kWh
Verschil energie	21801.0 kWh

Berekening bedrijfshal:

Eindverbruik per m2	11.92 kWh/m2
Oppervlakte	18000 m2
Energieverbruik totaal	290226.0 kWh
Ventilatie	2091.0 kWh
Koellast	110160.0 kWh
Warmteverlies	3375.0 kWh
Verlichting	87300.0 kWh
Eigen verbruik	87300.0 kWh
Teruglevering energie	75600.0 kWh
Verschil energie	214626.0 kWh